LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVODNÍ ŘAD
- PLYNOVODNÍ ŘAD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- TELECOM – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ – KABELOVÁ TELEVIZE
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- HRANICE PARCEL – VNĚJŠÍ
- HRANICE PARCEL – VNITŘNÍ
- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – OBRUBNÍKY
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- OPLOCENÍ – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÝ, ZAHRADNÍ
- KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ POVRCH
- PŘECHOD PRO CHODCE
- KONSTRUKCE BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- NAVRŽENÉ NOVÉ POZEMNÍ KONSTRUKCE
- BEZBARIÉROVÉ PRVKY KOMUNIKACÍ

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 02 – CHODNÍK A ZASTÁVKA BUS
SO 03 – ZASTÁVKA BUS

MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04 – 06
CERTIFIKACE HMATOVÝCH PRVKŮ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE DLE TN TZÚS 12.03.06

SO 01 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
ŘAD: DD–1, PP MASTER DN 250, DL. 178,60m

SO 02 – CHODNÍK A ZASTÁVKA BUS
TRASA – ÚSEK "A", DL. 223,25m
TRASA – ÚSEK "B", DL. 221,45m
CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 444,70m

SILNICE III/40834

KOMUNIKACE MÍSTNÍ

VJEZD

KLAD LISTŮ:

N
W E
S

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
HLAVNÍ ŘAD: PP MASTER DN 250, SN12
PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY: BETON, ŽELEZOBETON ø1000mm

ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST
PREFABRIKÁT – ŽB. KONSTRUKCE

ČELO PROPUSTKU

ÚPRAVA SILNIČNÍHO RIGOLU

Zodpovědný pracovník: Ing. MILAN BARTOLŠIC	Vypracoval: Ing. MICHAL BARTOLŠIC	Bartošič	AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail:aqc@wo.cz
Investor: Obec Dyjákovičky, Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo		Formát	A2
Akce: Dyjákovičky – bezbariérové chodníky a kanalizace		Datum	03/2018
		Arch. číslo	31/2017
		Stupeň PD	DSP,DPS
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 1. DÍL		Měřítko 1:200	Číslo přílohy C.4.3.